แบบสรุปราคาก่อสร้าง งานทาง สะพาน และท่อหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกฯไม่น้อยกว่า 664.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ต.บงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร **ราคาน้ำมัน 34.56 บาท/ลิตร**

คำนวณราคาโดย **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ+แรงงาน		Factor.F ฝนตกชุก.1	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลางก่อสร้าง
				ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ+ค่าแรง	ราคาทุน			
1	**งานปรับปรุงผิวทาง Asphaltic Concrete**							
1.1	งานปรับปรุงผิวทางเดิมด้วย AC	ตร.ม.						
1.2	งาน prime coat	ตร.ม.	664.00	14.79	9,820.56	1.3822	20.44	13,573.98
1.3	งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	664.00	230.68	153,171.52	1.3822	318.85	211,713.67
1.4	งาน fog spray	ตร.ม.	664.00	2.72	1,806.08	1.3822	3.76	2,496.36
2	**งานตีเส้นจราจร**							
3.1	งานสีเทอร์โมพลาสติก (คิดความยาวรวม 180 เมตร)	ตร.ม.	38.73	81.61	3,160.76	1.3822	112.80	4,368.80
					167,958.92	รวม		232,152.81

พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า	664.00 ตร.ม.		รวมค่าก่อสร้าง	232,152.81
ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร	349.63 บ./ตร.ม.	(ตัวเลข)	เป็นเงินทั้งสิ้น	232,152.81

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	167,958.92	(ตัวอักษร) หองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตาง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้าง	=	1.3822	

- **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปิยวิทย์ โชติเกียรติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสานิตย์ โตสัมฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมชาย คำควร)